



NUMMER	OMSCHRIJVING	RUIMTE	OPPERVLAKTE
0.01	entree / kleedruimte	verkeersverbindingsruimte	22.7 m <sup>2</sup>
0.01a	werkkast	orb. ruimte	0.8 m <sup>2</sup>
0.02	toilet ruimte	sanitaire ruimte	2.5 m <sup>2</sup>
0.03	douche ruimte	sanitaire ruimte	3.0 m <sup>2</sup>
0.04	controlruimte	verbindingsruimte	28.0 m <sup>2</sup>
0.05	proces controle ruimte	verbindingsruimte	13.5 m <sup>2</sup>
0.06	traho ruimte	techn. ruimte	12.3 m <sup>2</sup>
0.07	proces ruimte	industriële ruimte	781.0 m <sup>2</sup>
0.08	proces ruimte	industriële ruimte	594.0 m <sup>2</sup>
0.09	transport gang	verkeersruimte	61.0 m <sup>2</sup>
0.10	expeditie ruimte	verkeersruimte	51.8 m <sup>2</sup>
0.11	ontwikkelploegruimte	orb. ruimte	42.1 m <sup>2</sup>
0.12	chemicalieruimte	orb. ruimte	7.5 m <sup>2</sup>
0.13	chemicalieruimte	orb. ruimte	15.0 m <sup>2</sup>
0.14	traho ruimte	techn. ruimte	11.0 m <sup>2</sup>
0.15	traho ruimte	techn. ruimte	11.0 m <sup>2</sup>
0.16	opslag ruimte	orb. ruimte	18.0 m <sup>2</sup>
0.17	transport ruimte	verkeersruimte	23.5 m <sup>2</sup>

- OPMERKINGEN ALGEMEEN:**
- \*\*\* ELEKTRA, WATERLEIDING, RIOLERING, GAS EN MECHANISCHE VENTILATIE CONFORM TEKENING INSTALLATEUR.
  - \*\*\* MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN EN INDIEN NODIG AAN TE PASSEN.
  - \*\*\* MATERIAAL GEBOUWEN DIJALATIES CONFORM OPGAVE FABRIKANT.
  - \*\*\* ALLE RUIMTEN DOELMATIG VENTILEREN OP DE BIJENLICHT.
  - \*\*\* NOODOVERSTORTEN CONFORM BOUWBSLUIT EN BEREKENING.
- VOORSCHRIFTEN:**
- \*\*\* ALGEMENE BEPALINGEN UITVOERING INSTALLATIEWERKEN (ABI)
  - \*\*\* BOUWBSLUIT EN MODELBOUW VERORDENING.
  - \*\*\* VOORSCHRIFTEN PLAATSELIJKE NUTSBEDRIJVEN EN/OF NORMBLADEN.

- OPMERKINGEN M.B.T. BRANDWEER**
- Gebruiksoppervlakte (GO) van de begane grond = 1640 + 102 + 30 + 24 = 1796 m<sup>2</sup>.
  - Gebruiksoppervlakte (GO) van de 1e verdieping = 133 m<sup>2</sup>.
  - Vluchtroutes en indeling conform tekening.
  - Het gebouw dient te zijn voorzien van een geïntegreerde brandmeldinstallatie (BMI) conform de NEN 2535 zonder doormelding met niet-automatische bewaking. Uitsaaiend kan/mag alles worden doorgemeld.
  - Het gebouw dient te zijn voorzien van een in een BMI geïntegreerde ontruimingsinstallatie.
  - Het gebouw dient te zijn voorzien van vluchtrouteaanduiding conform tekening.
  - Het gebouw dient van 'dikkend' geprojecteerde brandslanghaspels te zijn voorzien (zie tekeningen).
  - Een voorziening voor het bestrijpen van brand dient duidelijk zichtbaar te zijn opgehangen en/of te zijn gemonteerd als bedoeld in de NEN 2011.
  - Het gebouw wordt voorzien van een sprinklerinstallatie. (Berekening en Tekening door derden)
  - De MCC ruimte wordt voorzien van een blusgasinstallatie.

- VERKLARING**
- DEUR ZONDER LOSSE VOORWERPEN TE OPENEN
  - RICHTING NOODUITGANG
  - RICHTING NOODUITGANG
  - RICHTING (NOOD)UITGANG
  - NOODVERLICHTING
  - BRANDSLANGHASPEL 3/4" MET 20m SLANGLENGTE
  - POEDERBLUSSER 12 kg
  - HANDMELDER
  - SLOWHOOP
  - BRANMELDCENTRALE PLAATS IN OVERLEG MET BRANDWEER.
  - 60 min. BRANDWEREND
  - 60 min. BRANDWEREND / ZELFSLUITEND
  - ZELFSLUITENDE DEUREN
  - 60 min. BRANDWEREND / ROOKWEREND

began grond

best. kantoren en kantine

aanwijzing gegevens blusmiddelen, compartimentering, verduidelijking entree toegevoegd op sprinkler installatie bij plattegrond

E	19-06-2016	wd. / aanvulling conform overleg - gegevens brandwerendheid etc.	HT
B	25-03-2016	wdz. conform overleg - definitief 1.b.v. bouwvraag	HT
A	21-03-2016	definitief 1.b.v. bouwvraag	HT
F	19-03-2016	Concept 1.b.v. bouwvraag	HT
Rev	01-03-2016	aanvulling tekening	get/Mend

opdrachtgever: **AVEBE Gasselternijveen**  
 Buitenhof 10  
 9516 AH Gasselternijveen

project: **Gebouw 028 - Solonic - Stretch make it happen**  
 Uitbreiding en Verbouwing

ontwerper: **Bouwaanvraagtekening**  
 Plattegrond

projectie	getekend HT	ref. optrekk.: -	schaal: 1 : 100
formaat: A0	gecorr.: -	order nr.: 14-039	boufwase: - / -
model: acad	gezien: -	tek.nr.: b04	revisie: C

**A&I KWANT**  
 adviseurs & ingenieurs